



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y FISCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS

Trimestre Octubre – Diciembre 2025.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ACTUALMENTE EN LA CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA CORAAPPLATA (2020-2025)

Para el año 2025, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA), ha dado continuidad al mejoramiento del suministro de los productos y servicios, así como también, a los proyectos de inversión pública, con el objetivo de eficientizar la calidad del servicio de producción y suministro de agua potable, así como el saneamiento y disposición de las aguas residuales, beneficiando a más de 120,449 personas que reciben con regularidad el preciado líquido. Los proyectos de inversión pública buscan ampliar la cobertura en los sectores de la provincia donde el servicio es precario. Este informe detallará las labores financieras y operativas que la corporación ha seguido, tanto en el trabajo constante del mantenimiento de redes, estadísticas de cantidad de agua producida, índice calidad del agua, cantidad de agua potable suministrada, cantidad de aguas residuales recolectadas, tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos. A continuación, un desglose de los proyectos de inversión pública que están en ejecución:

- **Ampliación Acueducto en la Comunidad La Catalina, Distrito Municipal Sabaneta de Yásica, Municipio Sosúa, Provincia Puerto Plata.**

Esta obra se realiza con un monto presupuestado de RD\$ 16,490,796.77. fue necesario realizar una adenda por un monto de RD\$3,394,338.58 para totalizar RD\$19,885,135.35. La misma se realiza con la finalidad de mejorar el suministro de agua potable en el Distrito Municipal de Sabaneta de Yásica, Municipio de Sosúa. Con esta obra se estarían beneficiando aproximadamente 24,200 habitantes.

- **Construcción Edificio Sede de CORAAPPLATA, provincia Puerto Plata.**

Esta obra tiene un monto presupuestado de RD\$ 85,507,820.00. A la misma se le realizo un equilibrio económico de RD\$52,837,077.25. Tiene como objetivo dotar de todas las facilidades de espacio y oficinas adecuadas, para facilitar a los colaboradores las labores por la cual han sido designados. En la actualidad, la distribución espacial de las oficinas para el personal constituye uno de los problemas principales y que se solucionará con la consecución de esta obra, contribuyendo al desempeño eficiente de las funciones.

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608

- **Ampliación acueducto María La O, Municipio de Sosúa, Provincia Puerto Plata.**

Esta obra tiene un monto contratado de RD\$ 29,891,922.14. Se realizó adendas para extender la vigencia y para realizar cambio de partidas, ajustes de precios, aumento de cantidades y nuevas partidas. El monto de la adenda fue de RD\$7,237,408.00 aumentando el monto contratado a RD\$37,129,330.14. Busca ampliar el servicio de agua potable en los sectores: Cangrejo, La Unión, Los Castillos, Sosúa abajo. Con esta obra serán beneficiadas aproximadamente 25,000 habitantes. Se habilitan de 2 estaciones de bombeo de agua potable con potencial para bombear 800 GPM en tres líneas de impulsión, una de 520 metros lineales de tubería PVC SDR21 de 8 pulgadas, otra de 430 metros lineales de tubería de PVC SDR 21 de 12 pulgadas y una última 350 metros lineales de tubería de PVC SDR-26 de 12 pulgadas.

- **Reconstrucción Acueducto en el Distrito Municipal Estero Hondo, Municipio Villa Isabela, provincia Puerto Plata.**

Esta obra se ejecuta con un monto de RD\$ 89,402,805.34, se le realizaron adendas para extender la vigencia, así como para realizar cambio de partidas, partidas nuevas y aumento de cantidades. El monto de la adenda fue de RD\$21,596,927.99 aumentando el monto contratado a RD\$110,999,733.33. también se realizó un equilibrio económico para reajustar el presupuesto - decreto 637-21, aumento de alcance y volúmenes, por un monto de RD\$16,720,922.26 para un nuevo monto contratado de RD\$127,720,655.59. con esta obra se estaría mejorando el abastecimiento de agua potable en el distrito municipal Estero Hondo, beneficiando la misma los sectores: Rancho Manuel, Estero Hondo Centro, Tiburcio, Gregorio, Punta Rusia y Playa la Ensenada. Con esta obra se estarían beneficiando aproximadamente 7,500 habitantes, además contribuyendo al desarrollo turístico de toda la zona, para futuros proyectos turísticos.

- **Ampliación Acueducto el Distrito Municipal de Cabarete, Municipio de Sosúa, Provincia Puerto Plata.**

Con un monto presupuestado de RD\$ 19,236,531.64, se le realizó una adenda debido a variación de volúmenes y partidas nuevas por un monto de RD\$4,808,513.78 para un nuevo monto contratado de RD\$24,045,045.42. también se realizó una adenda por partidas adicionales en virtud del equilibrio económico mediante presupuesto reformulado por un monto RD\$9,190,720.53, para un nuevo monto contratado de RD\$33,235,765.95. dicha obra busca ampliar el suministro de agua potable beneficiando los siguientes sectores: Callejón De La Loma, La Ciénaga, Los Castillos; representando estas comunidades aproximadamente 15,500 habitantes.

- **Ampliación Acueducto de San Marcos, municipio San Felipe, provincia Puerto Plata**

Con un monto contratado de RD\$13,226,796, se le realizó una adenda debido a variaciones de volúmenes y sustitución de partidas mediante presupuesto reformulado por un monto de RD\$3,306,273.94 para un nuevo monto contratado de RD\$16,533,070.44, así como una adenda por equilibrio económico, por el alza de precios de los materiales y mano de obra. en atención a los decretos: 637-21 y 722-22 por un monto de RD\$4,511,597.92 para aumentar a RD\$21,044,668.36. Esta obra persigue el aumento en el suministro de agua potable; los sectores beneficiados serán: San Marcos Arriba, Los Rieles, San Marcos Centro, Vista Bella, Cuesta Hermosa, Cuesta amarilla, Los Robles, Ciudad Verde, Cerro Isabel, San Antonio, Monte Verde, Monte Rico, La Altagracia. Esta obra impactará una población aproximada de 20,000 habitantes.

- **Ampliación línea colectora aguas residuales Camino Los Llibre, Sosúa, Puerto Plata.**

Con monto presupuestado de RD\$ 12,094,531.73, se le realizó una adenda debido a reajuste de precio en el presupuesto acogido al decreto no. 637-21 de equilibrio económico por un monto de RD\$3,857,369.24, para un nuevo monto contratado

de RD\$15,951,900.97 esta obra impactará los habitantes en la comunidad Camino Los Llibre, municipio Sosúa, provincia Puerto Plata; se beneficiará aproximadamente 3,500 Habitantes. Dando solución a la problemática central como son los altos niveles de contaminación en las aguas superficiales y subterráneas en el Camino de Los Llibres, Sosúa, Puerto Plata. Actualmente dicha comunidad radica en los altos niveles de contaminación por la producción de aguas residuales y sobre todo por el deterioro de la línea colectora de aguas residuales existente.

- **Construcción Acueducto Palmar Grande, Altamira, Provincia Puerto Plata.**

Con un monto contratado de RD\$14,514,918.38, esta obra busca mejorar el suministro de agua potable, el cual es insuficiente debido a que el acueducto existente es deficitario respecto a la demanda de la comunidad. Los sectores beneficiados serán: Palmar Grande Centro, La Atravesada, Los Uveros, El Puente, Los Convertidos, Los Mieses, El Cascajito y Parte de Rio Grande, representando una población aproximada de 18,868 habitantes.


- **Ampliación acueductos Camú, Los Domínguez, Altos De Chavón y Los Palomos, provincia Puerto Plata.**

Con un monto contratado de: RD\$12,047,196.69, esta obra busca ampliar el suministro de agua potable, beneficiando los siguientes sectores: Camú, Los Domínguez, Los Pascuales, Los Palomos y Sabana Grande. Esta obra impactará aproximadamente una población de 8,500 habitantes.

- **Construcción Instalación de red de abastecimiento de agua en La Gallera, Los Charamicos y la Piedra, Puerto Plata**

Con un monto contratado de RD\$4,105,284.00, se le realizo una adenda de reajuste de precios mediante presupuesto reformulado no.394. proceso acogido al decreto no. 722-22 de equilibrio económico por un monto de D\$2,559,883.15, para un nuevo monto contratado de A RD\$6,665,167.15. Esta obra busca ampliar el suministro de agua potable beneficiando los siguientes sectores: Los Charamicos, La Piedra y La Gallera, impactando aproximadamente 5,600 hogares.

Muy atentamente,



Ing. Juan Miguel Castillo
Encargado de Ingeniería y Fiscalización

